







M 1.2	Wegerhöhung mit verzögertem Wasserabfluss		
Angaben zur Verortung:			
Gemeinde:	Pfakofen	Gemarkung:	Rogging
Flur-nummer:	162/0, 163/0, 164/0, 176/0, 177/0	Gewässer / Graben:	Westlicher Graben (Zulauf: Starzengraben)
Kurzbeschreibung: Wasserbauliche und landschaftsgestaltende Maßnahme			
Vorhandenen Wiesenweg durch Erhöhung um 1,5 m für temporären Rückhalt ausbauen.			
Fläche wasserbauliche Maßnahme: ca. 1.500 m ²			
Potenzieller Retentionsraum: ca. 1.500 m ³			
Nutzung: weiter landwirtschaftlich nutzbar, bei Ernteaussfällen durch längeren Einstau, Entschädigung durch Gemeinde vorgesehen			
Finanzierungsmöglichkeit /Umsetzungsinstrument: Durch Amt für Ländliche Entwicklung ? oder insgesamt durch Gemeinde			
Maßnahmenkosten (brutto): ca. 40.500 €			

	Graben / Fließgewässer mit Fließrichtung
	Wiesenweg
	Flurstücksgrenzen
	Höhenlinien (0.5 m Abstand)
	Einstaubereich
	Böschungsbereich

Wegerhöhung mit verzögertem Wasserabfluß vorhanden. Wiesenweg in Talsenke als Damm ausbilden
Schütthöhe von 0.0 m bis 1.5 m Höhe, Wegerhöhung 1.5m auf einer Länge von ca. 90 m
Wiesenböschung: Neigung ca. 1:6, dadurch noch bewirtschaftbar

Fläche für wasserbauliche Maßnahme: ca. 1.500 m²
Potenzieller Retentionsraum: ca. 1.500 m³

temporärer Einstau bei Starkregen
Volumen ca. 1.500 m³
bei max. Einstauhöhe von ca. 1.5 m

Notüberlauf über Pflastermulde
Entleerung bzw. gedrosselter Abfluss über Verrohrung



Foto: Blick von Ost nach West

	
Projekt Bodenständig - Im Tal der Großen Laber	
Planskizze: Maßnahme 1- Variante 2 Wegerhöhung mit verzögertem Abfluss	M 1:1.000 25.07.2016 Gez.: HW
landimpuls GmbH, Bayernstraße 11, 93128 Regensburg, Tel. (09402) 94828-0, Fax 94828-9, info@landimpuls.de, www.landimpuls.de	